EA2C
Économie et Assistance de la Construction

SAINT MARTIN D'HERES

N° de l'affaire : 1964

ST MARTIN D'HERES - Gymnase Denise Meunier

MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 2 743 m² SDO
Coût HT des travaux : 6 632 900 € HT (Phase Marché)
Études : 2023 - 2025
Réalisation : En cours
Nombre de logements : NC

Projet:

Démolition et reconstruction du gymnase Denise Meunier, décomposé comme suit :

- Salle omnisport et salles annexes / Mur d'escalade / Dojo et haltérophilie
- Vestiaires et sanitaires / Locaux techniques

Localisation : 23 rue Paul Langevin, 38400 Saint Martin d'Hères

Aspect règlementaire :

- RE 2020
- Exigences environnementales : E4 C2

Aspects techniques :

- Structure mixte bois / béton : Socle en béton armé / Etage en Paroi à Ossature Bois
- Charpente bois de type caisson / portiques avec couverture en bac acier prélaqués
- Revêtements de façades : Bardage en fibre ciment sur paroi béton / Bardage métallique simple peau sur FOB et habille métallique de type cassettes sur les SHEDS
- Menuiseries extérieures bois / aluminium

Maitre d'Ouvrage
DEPARTEMENT DE L'ISERE

Architecte
COMPOSITE ARCHITECTES