DAVEZIEUX

N° de l'affaire : 1957

DAVEZIEUX - CLINIQUE VETERINAIRE





MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés privés

Caractéristiques :

Surfaces : 692 m² SDO
Coût HT des travaux : 1 609 900 € HT (Phase Marché)
Études : 2023
Réalisation : 2024 - 2025
Nombre de logements : NC

Projet:

Construction d'une clinique vétérinaire, décomposé comme suit :

- **Sous-sol :** 1 studio / 1 salle de réunion / Cage d'escalier et dégagement ascenseur / Locaux techniques / Places de parking
- **RDC :** Locaux et accueil publics de la clinique vétérinaire.

Localisation : Rue des sans-Soucis, 07430 DAVEZIEUX

Aspects réglementaires :

- RT 2012 / RT rénovation par éléments

Aspects techniques :

- Structure mixte : Socle en béton armé / Etage en Paroi à Ossature Bois
- Charpente traditionnelle en lamellé-collé / contrecollé
- Etanchéité avec bac acier support d'étanchéité
- Revêtements de façades :
  - Bardage bois et composite de type "Equitone Tectiva"
  - Lasure sur béton
- Menuiseries extérieures en aluminium avec brise soleil orientable - Manoeuvre électrique

Maitre d'Ouvrage
SCI L'ARCHENTERON

Architecte
ITINERAIRES D'ARCHITECTURE