EA2C
Économie et Assistance de la Construction

GRENOBLE

N° de l'affaire : 1669

GRENOBLE - GROUPE SCOLAIRE "DIDEROT"

MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 1586 m² SDO
Coût HT des travaux : 2 073 036 € (Phase Marché)
Études : 2016-2019
Réalisation : 2020-2021
Nombre de logements : NC

Projet:

Réhabilitation et extension du groupe scolaire :

- Existant :
  - Restructuration de la restauration scolaire et des 5 salles de classes élémentaires
  - Locaux vestiaires, locaux techniques
- Extension :
  - Création de 3 salles de classes maternelles, salle de motricité et bureaux / salles des maitres
  - Préau
  - Salle polyvalente, salle ATSEM

Localisation : 20 Rue Colonel Tanant, 38000 Grenoble

Aspects réglementaires :

- *RT2012 -20% avec performance augmentée pour répondre au cahier des charges HQE*
- *Certification "Bois des Alpes"*

Aspects techniques :

- Désamiantage
- Structure mixte Béton et Murs à Ossature bois
- Charpente bois traditionnelle avec couverture en zinc à joint debout
- Isolation Extérieure en Laine de Roche avec Enduit RME
- Bardage en lame ou en panneaux bois
- Menuiseries extérieures mixtes Bois / Aluminium

Maitre d'Ouvrage
VILLE DE GRENOBLE

Architecte
COLLECTIF ARCHICHART