

CESSY - 84 LOGEMENTS "QUAI 170"



MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

 Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 4885 m² SHAB

Coût HT des travaux : 11 611 715 €
HT (Phase Marché)

Études : 2024 - 2025

Réalisation : En cours

Nombre de logements : 84

Projet:

Construction de 84 logements "Quai 170" décomposé comme suit :

- Bâtiment A : 21 logements
- Bâtiment B : 16 logements
- Bâtiment C : 21 logements
- Bâtiment D : 26 logements
- 1 niveau de sous-sol général + 2ème sous-sol partiel

Localisation : Avenue de Genève, 01170 CESSY

Aspects réglementaires :

- RE 2020
- Label NF Habitat v4.2

Aspects techniques :

- Structure béton armé avec cuvelage extrados pour les parties enterrées
- Charpente bois traditionnelle avec couverture zinc à joint debout
- Isolation thermique par l'Extérieure + Revêtements de façades :
 - Enduit RPE / Bardage bois en lames massives brossées de type "Douglas"
 - Pierre agrafée
- Menuiseries extérieures en PVC Bloc-baies / Volets roulants électrique à commande radio