EA2C
Économie et Assistance de la Construction

BOSSEY

N° de l'affaire : 1878

# BOSSEY - 127 LOGEMENTS "UMAMI"



MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

**Marchés privés**

## Caractéristiques :

**Surfaces :** 8118 m² SHAB
**Coût HT des travaux :** 17 374 900 € HT (Phase Marché)
**Études :** 2020 - 2024
**Réalisation :** Livré en 2024 - 2025
**Nombre de logements :** 127

## Projet:

**Construction du domaine "UMAMI" avec 127 logements répartis en 7 bâtiments :**

- 1er groupe : Bâtiment AB / 36 logements
- 2ème groupe : Bâtiment DE / 39 logements
- 3ème groupe : Bâtiment CF / 40 logements
- 4ème groupe : Bâtiment G12 logements

**Localisation** : Lieu dit l'Hôpital, 74160 BOSSEY

**Aspects réglementaires :**

- RT 2012 -20%

**Aspects techniques :**

- Structure béton armé
- Charpente bois traditionnelle avec couverture aluminium à joint debout
- Isolation thermique par l'Extérieure + Revêtement de façades :
  - Enduit RPE
  - Bardage aluminium à joint debout
  - Bardage composite rainuré de type "Equitone tectiva"
- Menuiseries extérieures en PVC Bloc-baies / Volets roulants électrique à commande radio

Maitre d'Ouvrage
NEOSENS IMMOBILIER

Architecte
Atelier Pluriel - Jérôme Brosse